แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๒๘๕,๕๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐,๗๕๑,๗๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) และแบบ ปร.๔	จำนวน ๑๓ แผ่น
๖.๓ แบบ ปร.๕ (ข) และแบบ ปร.๔	จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุรางคนา ภักดี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกิติพงศ์ ทรัพย์อุดมทิพย์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๔ นายอดุลย์ สวนป่า	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๕ นายวีระวัฒน์ กาซ้อง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕ นายนัฐพงศ์ คำบุญ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕ นายภัทรวิทย์ วงศ์คำ	เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านสถาปัตยกรรม	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง	10,111,995.71	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	639,725.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	10,751,720.71	
	รวมมูลค่างานเป็นเงินงบประมาณ	10,751,700.00	
สรุป	สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

(.....) ประธานกรรมการ
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง

(.....) กรรมการ
นางสาวสุรางคนา ภักดี

(.....) กรรมการ
นายวีระวัฒน์ กาซ้อง

(.....) กรรมการ
นายกิติพงศ์ ทรัพย์อุดมทิพย์

(.....) กรรมการ
นายนัฐพงศ์ คำบุญ

(.....) กรรมการ
นายอดุลย์ สวนป่า

(.....) กรรมการ
นายภัทรวิทย์ วงศ์คำ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่	7,807,887.97	1.2951	10,111,995.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	10,111,995.71	

สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 988.92 ตรม. เฉลี่ย 10225.29บาท/ตร. ม.

(.....) ประธานกรรมการ
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง

(.....) กรรมการ
นางสาวสุรางคนา ภักดี

(.....) กรรมการ
นายวีระวัฒน์ กาช้อง

(.....) กรรมการ
นายกิติพงศ์ ทรัพย์อุดมทิพย์

(.....) กรรมการ
นายนัฐพงศ์ คำบุญ

(.....) กรรมการ
นายอดุลย์ สวนป่า

(.....) กรรมการ
นายภัทรวิทย์ วงศ์คำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม	3,188,865.53	3,188,865.53	683,401.42	683,401.42	3,872,266.95	
	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม	2,329,639.02	2,329,639.02	579,444.49	579,444.49	2,909,083.51	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลระบบระบายน้ำ	1.00	รวม	196,584.06	196,584.06	12,942.23	12,942.23	209,526.29	
	งานระบบไฟฟ้า	1.00	รวม	258,841.22	258,841.22	55,420.00	55,420.00	314,261.22	
	งานระบบปรับอากาศ	1.00	รวม	483,850.00	483,850.00	18,900.00	18,900.00	502,750.00	
	รวมงานต้นทุน				6,457,779.83		1,350,108.14	7,807,887.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1	งานเจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
2	งานถมดิน	0.00	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	-	-	
3	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	134.52	ลบ.ม.	-	-	125.00	16,815.00	16,815.00	
4	งานวัสดุรองก้นฐานราก(ทรายหยาบ)	2.73	ลบ.ม.	392.52	1,071.57	91.00	248.43	1,320.00	
5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 fc'180ksc.Cu.	1.75	ลบ.ม.	1,971.96	3,450.93	398.00	696.50	4,147.43	
6	คอนกรีตโครงสร้าง fc'240ksc.Cu.	189.48	ลบ.ม.	2,046.73	387,814.40	485.00	91,897.80	479,712.20	คอนกรีตผสมเสร็จ
7	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป fc'240ksc.Cu.	32.22	ลบ.ม.	2,046.73	65,945.64	485.00	15,626.70	81,572.34	
8	งานแบบหล่อคอนกรีต	1,751.37	ตร.ม.	-	-	133.00	232,932.21	232,932.21	
	- ไม้แบบ 1"	1,050.82	ลบ.ฟ.	316.12	332,185.85	-	-	332,185.85	60%
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	315.25	ลบ.ฟ.	316.12	99,655.75	-	-	99,655.75	30%
	- ไม้ค้ำยัน	876.00	ต้น	35.00	30,660.00	-	-	30,660.00	
	- ตะปู 3"	437.84	กก.	79.44	34,782.20	-	-	34,782.20	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	50,183.32	กก.	-	-	-	-	-	
	- SR24 RB 6 mm.	797.38	กก.	32.77	26,130.14	4.10	3,269.25	29,399.39	
	- SR24 RB 9 mm.	12,532.50	กก.	31.83	398,909.47	4.10	51,383.25	450,292.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- SR24 RB 15 mm.	269.82	กก.	29.64	7,997.46	4.10	1,106.26	9,103.72	
	- SD40 DB 12 mm.	1,743.03	กก.	30.40	52,988.11	3.30	5,751.99	58,740.10	
	- SD40 DB 16 mm.	10,781.31	กก.	30.31	326,781.50	3.30	35,578.32	362,359.82	
	- SD40 DB 20 mm.	24,059.28	กก.	30.31	729,236.77	2.90	69,771.91	799,008.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,505.49	กก.	42.06	63,320.90	-	-	63,320.90	
10	พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ LL=400 กก./ตร.ม.	644.50	ตร.ม.	280.00	180,460.00	25.00	16,112.50	196,572.50	
11	วายเมทย์ ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	704.50	ตร.ม.	32.86	23,149.87	5.00	3,522.50	26,672.37	
12	โฟม หนา 1"	20.00	ตร.ม.	15.00	300.00	-	-	300.00	
13	พลาสติกกันชื้น	120.00	ตร.ม.	5.00	600.00	-	-	600.00	
14	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	8,456.65	กก.	-	-	12.00	101,479.80	101,479.80	รวมลวดเชื่อม
	- เหล็ก []-75x45x2.3 mm.	1,948.80	กก.	54.79	106,774.75	-	-	106,774.75	20.64 กก./6ม..
	- เหล็ก []-100x50x3.2 mm.	967.38	กก.	47.71	46,153.69	-	-	46,153.69	42.06 กก./6ม..
	- เหล็ก []-125x75x3.2 mm.	5,197.92	กก.	46.41	241,235.46	-	-	241,235.46	57.12 กก./6ม..
	- เหล็ก []-100x100x3.2 mm.	57.12	กก.	49.31	2,816.58	-	-	2,816.58	53.76 กก./6ม..
	- แผ่นเหล็กขนาด 8"x8" หนา 9 มม.	59.34	กก.	6.50	385.71	-	-	385.71	
	- แผ่นเหล็ก 0.30x0.40 ม.หนา 12 มม.เจาะรู	226.09	กก.	6.50	1,469.58	-	-	1,469.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- น๊อต ศก. 15 มม. ยาว 0.70 ม.	60.00	ชุด	45.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
15	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	377.40	ตร.ม.	58.00	21,889.20	35.00	13,209.00	35,098.20	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				3,188,865.53		683,401.42	3,872,266.95	
	งานสถาปัตยกรรม								
1	**งานมุงหลังคา**								
	- เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	419.72	ตร.ม.	237.00	99,473.93	70.00	29,380.48	128,854.41	
	- ครอบสัน	24.00	ม.	81.20	1,948.80	50.00	1,200.00	3,148.80	
	- ครอบข้าง	34.98	ม.	81.20	2,840.11	50.00	1,748.83	4,588.94	
	- เชิงชายไม้เทียม 8"	48.00	ม.	81.20	3,897.60	73.00	3,504.00	7,401.60	
	- ปิดนก	63.00	อัน	20.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- ปิดจั่ว (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบ)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
2	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าภายในยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	613.30	ตร.ม.	387.00	237,347.10	-	-	237,347.10	รวมค่าแรง
	- ฝ้าห้องน้ำยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้นหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	66.70	ตร.ม.	387.00	25,812.90	-	-	25,812.90	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าชายคายิบชั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้นหนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	160.00	ตร.ม.	387.00	61,920.00	-	-	61,920.00	รวมค่าแรง
3	งานผนัง								
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	301.87	ตร.ม.	274.00	82,711.24	78.00	23,545.53	106,256.77	
	- ก่ออิฐมวลเบา	547.18	ตร.ม.	203.00	111,076.77	56.00	30,641.87	141,718.64	
	- ฉาบหยาบกรุกระเบื้อง 8x10 นิ้ว	116.70	ตร.ม.	244.00	28,475.77	166.00	19,372.86	47,848.63	
	- ฉาบเรียบ	1,726.94	ตร.ม.	120.00	207,232.83	82.00	141,609.10	348,841.93	
	- คิ้วบัว/คานทับหลัง	152.00	ม.	110.00	16,720.00	33.00	5,016.00	21,736.00	
4	งานผิวพื้น								
	- พื้นผิวขัดหยาบ หรือทางลาดให้ตีเส้นทะแยง (พ.1)	58.92	ตร.ม.	98.00	5,774.44	61.00	3,594.29	9,368.73	
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิกขนาด 12 x 12 นิ้ว (พ.2)	497.59	ตร.ม.	249.00	123,899.18	158.00	78,618.75	202,517.93	
	- พื้นผิวกระเบื้องยาง หนา 2.5 มม. (พ.3)	410.20	ตร.ม.	246.00	100,909.20	50.00	20,510.00	121,419.20	
	- พื้นไม้เทียม หนา 25 มม. ผิวข้างกรุแผ่นไม้อัดสัก หนา 10 มม. (พ.4)	22.21	ตร.ม.	1,065.00	23,653.65	319.50	7,096.09	30,749.74	
	- บัวเชิงผนัง	274.66	ม.	45.00	12,359.70	40.00	10,986.40	23,346.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	- ป1	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	รวมค่าแรง
	- ป2	10.00	ชุด	4,700.00	47,000.00		-	47,000.00	รวมค่าแรง
	- ป3	2.00	ชุด	4,300.00	8,600.00		-	8,600.00	รวมค่าแรง
	- ป4	6.00	ชุด	1,230.00	7,380.00		-	7,380.00	รวมค่าแรง
	- ป5 (ห้องน้ำคนพิการ)	1.00	ชุด	4,830.00	4,830.00		-	4,830.00	รวมค่าแรง
	- น1	22.00	ชุด	9,650.00	212,300.00		-	212,300.00	รวมค่าแรง
	- น2	2.00	ชุด	6,290.00	12,580.00		-	12,580.00	รวมค่าแรง
	- น3	13.00	ชุด	3,100.00	40,300.00		-	40,300.00	รวมค่าแรง
	- น4 (ช่องระบายอากาศ)	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00		-	7,600.00	รวมค่าแรง
5	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ**								
	- โถชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	16.00	ชุด	3,517.76	56,284.16	450.00	7,200.00	63,484.16	
	- หัวฉีดชำระพร้อมสายอ่อน	16.00	ชุด	250.00	4,000.00	70.00	1,120.00	5,120.00	
	- ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	16.00	ชุด	100.00	1,600.00	70.00	1,120.00	2,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ ล้างพื้น พร้อมสายยาง Ø 1/2 นิ้วยาว 5.00 ม. ใต้เคาร์เตอร์	7.00	ชุด	150.00	1,050.00	30.00	210.00	1,260.00	
	- อ่างล้างหน้า+ก๊อก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	1,139.26	7,974.82	450.00	3,150.00	11,124.82	
	- กระจกติดผนัง +หิ้ง +ราวแขวนผ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	7.00	ชุด	345.00	2,415.00	140.00	980.00	3,395.00	
	- สายอ่อน	32.00	ชุด	80.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
	- สต๊อปวาล์ว 3 ทาง	16.00	ชุด	100.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- สต๊อปวาล์ว	7.00	ชุด	80.00	400.00	-	-	400.00	
	- เคาร์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต	7.00	ชุด	3,200.00	22,400.00	500.00	3,500.00	25,900.00	
	- โถปัสสาวะชายแขวนติดผนัง	3.00	ชุด	1,450.00	4,350.00	450.00	1,350.00	5,700.00	
	- ฟลัชวาวล์โถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	839.00	2,517.00	-	-	2,517.00	
	- ช่องท่อ พร้อมประตู PVC บานช่องชาร์ป	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
	- ราวพยุงท่อแสตนเลส	2.00	ชุด	3,585.00	7,170.00	-	-	7,170.00	
	- ราวพยุงท่อแสตนเลสชนิดยกขึ้นลง	2.00	ชุด	3,750.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำ หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. สูงไม่น้อยกว่า	15.00	ชุด	12,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด								
6	งานบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บันไดกลาง								ผิว พ.3 คิดในงานผิวพื้น
	- ราวบันไดแสตนเลส ศก. 1.5"	16.77	ม.	1,262.52	21,172.47	378.76	6,351.74	27,524.21	
	- เสาราวบันไดแสตนเลส ศก. 1"	117.00	ม.	857.30	100,304.10	257.19	30,091.23	130,395.33	สูง 0.90 ม.
	- เสาราวบันไดแสตนเลส ศก. 1.5"	5.40	ม.	1,262.52	6,817.60	378.76	2,045.28	8,862.88	สูง 0.90 ม.
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	72.60	ม.	200.00	14,520.00	40.00	2,904.00	17,424.00	
	- ฝาครอบแสตนเลส ศก. 1.5"พร้อมแผ่นเหล็กและพุกยึด	11.00	ชุด	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	- ฝาครอบแสตนเลส ศก. 1"พร้อมแผ่นเหล็กและพุกยึด	130.00	ชุด	75.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	ทางลาดและกันตกพื้นชั้น 1	2.00	แห่ง						ผิว พ.1,พ.2 คิดในงานผิวพื้น
	- ราวบันไดแสตนเลส ศก. 1.5"	43.64	ม.	1,262.52	55,091.28	378.76	16,527.38	71,618.66	
	- เสาราวบันไดแสตนเลส ศก. 1"	122.40	ม.	857.30	104,933.52	257.19	31,480.05	136,413.57	สูง 0.90 ม.
	- เสาราวบันไดแสตนเลส ศก. 1.5"	5.40	ม.	1,262.52	6,817.60	378.76	2,045.28	8,862.88	สูง 0.90 ม.
	- ฝาครอบแสตนเลส ศก. 1.5"พร้อมแผ่นเหล็กและพุกยึด	8.00	ชุด	115.00	920.00	-	-	920.00	
	- ฝาครอบแสตนเลส ศก. 1"พร้อมแผ่นเหล็กและพุกยึด	136.00	ชุด	75.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
7	**งานทาสี**								
	- สีน้ำ อะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	629.39	ตร.ม.	38.00	23,916.66	34.00	21,399.11	45,315.77	รวมสีทาฝ้าห้องน้ำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ำ อะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	2,011.89	ตร.ม.	33.00	66,392.31	34.00	68,404.20	134,796.51	
	- สีน้ำมัน	24.77	ตร.ม.	47.00	1,164.28	35.00	867.02	2,031.30	
8	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	- ตัวอักษรแสตนเลสหนา 1 " สูง 0.20 ม.	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	(ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่)								
	- เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม.	3.00	ม.	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รายละเอียดกำหนดทีหลัง
	- เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม.	4.30	ม.	2,000.00	8,600.00	-	-	8,600.00	รายละเอียดกำหนดทีหลัง
	รวมงานสถาปัตยกรรม				2,329,639.02		579,444.49	2,909,083.51	
1	**งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร**								
	- วาล์วประตูน้ำทองเหลือง 3/4"	1.00	ชุด	260.00	260.00	-	-	260.00	
	- ก๊อกน้ำภายในอาคาร 1/2"	7.00	ชุด	240.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- ก๊อกน้ำสนาม 3/4"	1.00	ชุด	245.00	245.00	-	-	245.00	
	- ท่อ PVC. ศก.1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	22.00	ท่อน	56.07	1,233.54	-	-	1,233.54	
	- ท่อ PVC. ศก.3/4" ชั้นคุณภาพ 8.5	6.00	ท่อน	70.09	420.54	-	-	420.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. ศก.4" ชั้นคุณภาพ 8.5	20.00	ท่อน	794.39	15,887.80	-	-	15,887.80	
	- ท่อ PVC. ศก.2 นิ้ว ท่อระบายน้ำฝน	4.00	ท่อน	257.01	1,028.04	-	-	1,028.04	
	- ค่าแรงเดินท่อ 30%	1.00	Ls.	-	-	5,262.56	5,262.56	5,262.56	
	- ข้อต่อข้องอ PVC 30% ของราคาท่อ	1.00	Ls.	7,633.58	7,633.57	2,290.07	2,290.07	9,923.64	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 10% ของราคาท่อ	1.00	Ls.	1,908.39	1,908.39	572.52	572.51	2,480.90	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษ์ 5% ของราคาท่อ	1.00	Ls.	-	-	877.09	877.09	877.09	
	- ท่อ PVC. ศก.2" ชั้นคุณภาพ 8.5 สำหรับเดินระบบประปา	6.00	ท่อน	257.01	1,542.06	-	-	1,542.06	
2	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร**								
	- รางระบายน้ำคอนกรีต พร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีต	64.00	ม.	2,200.00	140,800.00	-	-	140,800.00	
	- ท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร ยาว 1 ม.	6.00	ท่อน	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- บ่อพักน้ำ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	สำเร็จรูป
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	สำเร็จรูป
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูประบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	Ls.	9,790.00	9,790.00	3,500.00	3,500.00	13,290.00	รวมฐานรองรับ
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 4"	8	ม.	794.39	6,355.12	55.00	440.00	6,795.12	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ				196,584.06		12,942.23	209,526.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดครอบชุด	3.00	ตู้	5,700.00	17,100.00	900.00	2,700.00	19,800.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เฟส 60 แอมป์ 30KA	3.00	ตัว	4,300.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ย่อย ขนาด 10-32 แอมป์ 6KA	36.00	ตัว	165.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	- ตู้ MDB (MAIN DISTRIBUTION BOARD) 3P250A 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	28,500.00	28,500.00	3,500.00	3,500.00	32,000.00	
	- พาดสายแรงสูงเคเบิ้ล SAC 50 sq.mm. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร	1.00	จุด	57,611.22	57,611.22	-	-	57,611.22	
	- โคมไฟ รีเฟล็กซ์ LED 2x36 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	59.00	ชุด	940.00	55,460.00	150.00	8,850.00	64,310.00	
	- โคมไฟ LED 1x36 W กันน้ำกันฝุ่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	40.00	ชุด	700.00	28,000.00	115.00	4,600.00	32,600.00	
	- โคมไฟ LED 1x18 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	115.00	1,495.00	5,395.00	
	- โคมไฟแขวน LED 36 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	590.00	1,770.00	135.00	405.00	2,175.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง LED 18 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	165.00	1,650.00	6,150.00	
	- ปลั๊ก 2P + E ช่อง + หน้ากาก	70.00	ชุด	145.00	10,150.00	80.00	5,600.00	15,750.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง + หน้ากาก	42.00	ชุด	55.00	2,310.00	80.00	3,360.00	5,670.00	
	- สวิทช์ 2 ทาง + หน้ากาก	4.00	ชุด	75.00	300.00	90.00	360.00	660.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm	2,500.00	ม.	8.00	20,000.00	7.00	17,500.00	37,500.00	
	- สายไฟฟ้า THW 6 sq.mm	450.00	ม.	12.00	5,400.00	12.00	5,400.00	10,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย PVC 1"	200.00	ม.	25.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				258,841.22		55,420.00	314,261.22	
1	**งานระบบปรับอากาศ**								
	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ใช้สารทำความเย็น R32 ชนิดมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ยี่ห้อ CARRIER,DAIKIN,TRANE, MITSUBISHI ELECTRIC หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18,000 Btu	7.00	ชุด	37,000.00	259,000.00	1,500.00	10,500.00	269,500.00	
	-เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าเพดาน ใช้สารทำความเย็น R32 ชนิดมีรีโมทคอนโทรลไร้สาย แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 ยี่ห้อ CARRIER,DAIKIN,TRANE, MITSUBISHI ELECTRIC หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 36,000 Btu	4.00	ชุด	56,000.00	224,000.00	2,000.00	8,000.00	232,000.00	
	-พัดลมระบายอากาศ/หน้ากาก EAG 8"x8"	1.00	ชุด	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	
	รวมงานระบบบปรับอากาศ				483,850.00		18,900.00	502,750.00	

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	639,725.00	0%	639,725.00	รวมภาษีแล้ว
			รวมค่าก่อสร้าง	639,725.00	

หกแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน

(.....) ประธานกรรมการ

นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง

(.....) กรรมการ

นางสาวสุรางคนา ภักดี

(.....) กรรมการ

นายกิติพงศ์ ทรัพย์อุดมทิพย์

(.....) กรรมการ

นายอดุลย์ สวนป่า

(.....) กรรมการ

นายจีระวัฒน์ กาช้อง

(.....) กรรมการ

นายนัฐพงศ์ คำบุญ

(.....) กรรมการ

นายภัทรวิทย์ วงศ์คำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แบบเลขที่ ยผจ.พร.27/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 20 ปอนด์	9.00	ชุด	2,375.00	21,375.00	-	-	21,375.00	
2	ชุดรับแขกโซฟาหนัง	1.00	ชุด	16,900.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
3	พัดลม ติดผนังขนาด 16"	19.00	ชุด	1,950.00	37,050.00	-	-	37,050.00	
4	โต๊ะหมู่บูชา ไม้สัก	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
5	โต๊ะประชุม ขนาด 60 x 120 x 75 cm.	1.00	ตัว	2,210.00	2,210.00	-	-	2,210.00	
6	มุมโค้งโต๊ะประชุม ขนาด 60 x 60 x 75 cm.	2.00	ตัว	1,820.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
7	โต๊ะประชุม ขนาด 60 x 150 x 75 cm.	40.00	ตัว	3,510.00	140,400.00	-	-	140,400.00	
8	เก้าอี้ประธาน หนัง ขาโลหะมีล้อ แบบพนักสูงมีที่วางแขน	1.00	ตัว	5,850.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
9	เก้าอี้ผู้ประชุม หนัง ขาโลหะมีล้อ แบบพนักเตี้ย มีที่วางแขน	82.00	ตัว	1,950.00	159,900.00	-	-	159,900.00	
10	ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย แบบคู่ Dual Ch, ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held System คลื่นความถี่ 748-758 MHz	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
11	อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม ควบคุม-บันทึกและแยกสัญญาณภาพ-เสียง พร้อมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	1	ชุด	123,500.00	123,500.00	-	-	123,500.00	
12	Smart TV ขนาด 75 นิ้ว x 8000 HD 4K HDR	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
13	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (3,000 Ansi Lumens/WXGA) แขวนด้วยท่อโลหะจาก เพดานพร้อมจอ (183 x 244 cm) พร้อมชุดรีโมทคอนโทรล	1	ชุด	26,900.00	26,900.00	-	-	26,900.00	
14	อุปกรณ์ตรวจจับควัน พร้อมติดตั้ง	25.00	ชุด	1,700.00	42,500.00	-	-	42,500.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				639,725.00		-	639,725.00	